

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov mesta Ružomberok a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby:

„Ružomberok – Biely potok – Rekonštrukcia NN siete (SW13413)“

že práce na vyššie uvedenej stavbe začnú **od 8.7. 2024. Práce by mali trvať do 2.8. 2024.**

Účel stavby: Účelom je rekonštrukcia nadzemnej NN distribučnej siete s výmenou podperných bodov a oprava domových prípojok.

Práce budú realizované na pozemku register **KN-C 8643, 8647, 8659, 8660, 8669, 8679, 8682, 9870/1 a KNE 2-3409/2, 2-3407/2 v katastrálnom území Ružomberok.**

Dané práce zahrňujú: **SO.01 Demontáž** - Existujúce nadzemné NN vedenie pozostávajúce z vodiča 4x35 AlFe6 sa zdemontuje. Spolu s nadzemným NN vedením sa zdemontujú aj staré predpäté betónové stožiare 1D, 2D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D.

SO.02 NN nadzemné vedenie izolované - Rekonštrukcia NN siete spočíva nahradení existujúceho NN nadzemného vedenia za izolovaný vodič podľa výkresu č.2 – situácia – montáž. Ako vodič bude použitý nový samonosný izolovaný vodič pre vonkajšie vedenie. Ako nové podperné body budú použité predpäté betónové stožiare. Na PB č.1 s PB č.3 sa umiestnia nové vonkajšie rozpojovacie a istiace skrine 1 – VRIS 1 a 2 – VRIS.

SO 03 Domové prípojky - Staré AlFe vzdušné prípojky sa zdemontujú a nahradí novým závesným káblom. Zdemontujú sa aj staré prípojkové skrine SIL. Ako nové prípojkové skrine sa použijú SPP 2 pre jedného a SPP 1 pre dvoch odberateľov. Podzemné a vzdušné prípojky, ktoré nemajú istenie doplnia sa o prípojkové skrine a ak je potrebné naspojujú za pomoci univerzálnych spojok.

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Za spoluprácu Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom

.....
Pečiatka a podpis